

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Itaquí
Setor de Licitações
Pregão Eletrônico - 024/2023

**WILLIAN MONTEIRO MAZZOTTI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 42.992.832/0001-81 -
Endereço: Benito Nardeli - CEP: 99830000 - UF: RS - Município: - Telefone: (54) 99291-6683**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Lote 01					
	0001	BARRAS PARALELAS – Construído em tubo de ferro 2" o 50,80 mm, com pintura metálica ou eletrostática. Encapamento do tubo com material de PVC nas áreas manuseáveis. Dimensionamento e instalação conforme ANEXO G – CROQUI BARRAS PARALELAS do "Manual Técnico Volume II: Infraestrutura dos polos".	equipamento para academia	própria	4 PAR	996,42	3.985,68
	0002	ESPAIDAR SIMPLES – Construído em tubo de ferro 1" ½ o 38,10 mm e 2" o 50,80 mm, com pintura metálica ou eletrostática. Dimensionamento e instalação conforme ANEXO B – CROQUI ESPAIDAR do "Manual Técnico Volume II: Infraestrutura dos polos".	equipamento para academia	própria	4 UN	996,42	3.985,68
	0003	BARRA HORIZONTAL TRIPLA – Construído em tubo de ferro 1" ½ o 38,10 mm e 2" o 50,80 mm, com pintura metálica ou eletrostática na cor azul. Instalados com base de concreto aparente. Dimensionamento e instalação conforme ANEXO E – CROQUI BARRAS ASSIMÉTRICAS HORIZONTAIS do "Manual Técnico Volume II: Infraestrutura dos polos".	equipamento para academia	própria	4 UN	996,42	3.985,68
	0004	BARRAS MARINHEIRO – Construído em tubo de ferro 2" o 50,80 mm com pintura metálica ou eletrostática na cor verde. Encapamento do tubo com material de PVC nas áreas manuseáveis. Dimensionamento e instalação conforme ANEXO F – CROQUI BARRAS MARINHEIRO do "Manual Técnico Volume II: Infraestrutura dos polos".	equipamento para academia	própria	8 PAR	996,42	7.971,36
	0005	BARRAS FIXA DE APOIO – Construído em tubo de ferro 2" o 50,80 mm, com pintura metálica ou eletrostática. Encapamento do tubo com material de PVC nas áreas manuseáveis. Dimensionamento e instalação conforme ANEXO A – CROQUI BARRA HORIZONTAL DE APOIO do "Manual Técnico Volume II: Infraestrutura dos polos".	equipamento para academia	própria	8 UN	996,42	7.971,36
TOTAL DO LOTE							R\$ 27.899,76
0002		Lote 02					
	0001	BANCOS – Prancha construída em madeira ipê com aplicação de verniz naval. Base em concreto aparente. Dimensionamento, projeção da base em concreto e instalação conforme ANEXO C – CROQUI BANCOS do "Manual Técnico Volume II: Infraestrutura dos polos".	equipamento para academia	própria	12 UN	1.495,00	17.940,00



0002	PRANCHA PARA ABDOMINAL – Prancha construída em madeira ipê com aplicação de verniz naval, barra em “T” para apoio dos pés em tubo de ferro 2” o 50,80 mm com pintura metálica ou eletrostática na cor amarela. Base de concreto aparente. Dimensionamento, projeção da base em concreto e instalação conforme ANEXO D – CROQUI PRANCHAS PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS do “Manual Técnico Volume II: Infraestrutura dos polos”.	equipamento para academia	própria	8 UN	1.495,00	11.960,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 29.900,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 57.799,76

Valor Total: R\$ 57.799,76

