



PREFEITURA DE ITAQUI  
GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA  
DIVISÃO DE TRÂNSITO

processo nº

4835

21 MAIO 2024

Folha

03

TERMO DE REFERÊNCIA

Município de Itaqui/RS

DITRAN - Divisão de Trânsito

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para fornecimento de Ondulação Transversal modular (lombada modular) de rápida instalação, do tipo B, incluindo todos os fixadores e acessórios necessários para fixação. Atendendo a resolução nº 600/2016 do CONTRAN.

Obs.: Aquisição referente a destinação da Emenda Impositiva nº 028/2023 de autoria do Vereador Jeocemar Patricio Alves dos Santos.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNIDADE
01	<p>Ondulação transversal modular (lombada modular) de rápida instalação, <b>do tipo B, medindo 8,0 cm de altura x 1,50 m de largura e 11,35 m de comprimento.</b> Incluindo todos os fixadores e acessórios necessários para fixação. Atendendo a resolução do CONTRAN 600/2016.</p> <p><b>Descrição do Objeto:</b></p> <p>Ondulação transversal do tipo B deve ser formada por placas pré-fabricadas, leves, de fácil manuseio, amarradas umas com as outras através de encaixes e fixadas ao pavimento com a utilização de parafusos. Ser capaz de absorver grandes impactos sem sofrer ruptura ou deformação em sua forma. Ser de alta aderência, evitar derrapagem dos veículos mesmo em tempo chuvoso. Ter resistência à ação do tempo. Ser antiderrapante que impeça a derrapagem dos veículos mesmo em condições desfavoráveis.</p> <p>As placas devem ser divididas em dois modelos:</p> <p><b>Placas centrais:</b> Todas devem ser iguais, nas medidas de: Largura 54,3 cm x Comprimento 77,0 cm x altura 8,0 cm. Com quatro cavidades para os fixadores e encaixes intertravados.</p> <p><b>Placas laterais (acabamentos):</b> Deve ser formada por pares, nas medidas de Largura 19,5 cm x Comprimento 77,0 cm x altura 8,0 cm, duas cavidades para fixação e encaixe intertravado.</p> <p><b>Cores:</b> As placas devem ser nas cores preta e amarela, conforme resolução nº 600/2016 do CONTRAN. A pigmentação amarela deve atender a ABNT NBR 15576.</p> <p><b>Fixadores:</b> Cada placa central deve ser fixada ao solo com 4 chumbadores, as laterais com 2 chumbadores.</p>	11,35	Metro

-4835  
PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
21 MAIO 2024 04

4.A – Local de entrega: Deverá ser entregue no ALMOXARIFADO CENTRAL, situado na Rua Independência, nº 230, Bairro Centro, anexo à Secretaria Municipal de Saúde, das 07 h às 12 h.

4.B – Prazo de entrega: Será de 30 dias a contar do recebimento da ordem de compra/empenho.

## **2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

A contratação será realizada por meio de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do artigo 74, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

## **3. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto na Portaria nº 310/2024, que “Regulamenta as funções da fiscalização e a gestão dos contratos da Ditran – Divisão de Trânsito, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

**FÁTIMA PUSCHER SILVEIRA – GESTOR**

**NATHAN PEREIRA MOTTA – FISCAL**

**CHARLES FABRICIO LOPES – SUPLENTE**

## **4. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Órgão: 02 – GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA

Unidade: 06 – DIR. SEG. PÚBLICA. DEF. CIVIL E DIR. TRÂNSITO

Função: 06 – Segurança Pública

Subfunção: 181 – Policiamento

Programa: 05 – Segurança Pública

Projeto Atividade: 2082 – Sinalização e Segurança de Trânsito

449052000000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Recuro: 1500 – LIVRE

**Reduzido: 4468**


## **5. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, devendo a nota fiscal conter o número do processo de compras, pregão, empenho e ordem de compra.

## **6. Garantia:**

O prazo de garantia dos materiais deverá ser de 02 (dois) anos.

Itaqui/RS, 20 de maio de 2024

  
Nathan Pereira Motta  
Diretor de Trânsito