



1 PLANTA BAIXA – TÉRREO  
ESCALA: 1/700

LEGENDA PONTOS	
	UNIDADE EVAPORADORA H=2,20m - CX. 4'x4'
	UNIDADE CONDENSADORA H=2,20m - CX. 4'x4'
	TOMADA ALTA A 2,10 DO PISO.
	CX. 15X15X15cm
	PVAC
	PREVISÃO PARA AR CONDICIONADO

- NOTAS:
- 1 - MATERIAL:  
- TUBULAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:  
CORRE PARA GÁS  
ELETRODUTO DE PVC PARA CONDULETE PARA ENERGIA  
- TUBULAÇÃO PARA DRENO - PVC SOLDÁVEL DE 32 mm
  - 2 - TRABALHAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O ELÉTRICO.
  - 3 - SEGUIR ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO FABRICANTE.

MAQUINA	QUADRO	POTENCIA MAX	FIO P/ 110	FIO P/ 220	DIST. P/110	DIST. P/220
AC1	QD.5	3.000 W	6,00 M²	4,00 M²	32A	25A
AC2	QD.6	1.300 W	2,5 M²	4,00 M²	20A	20A
AC3	QD.6	1.300 W	2,5 M²	4,00 M²	20A	20A
AC4	QD.6	2.000 W	4,00 M²	4,00 M²	25A	25A
AC5-PREVISÃO	QD.1	2.000 W	-	-	-	-
AC6-PREVISÃO	QD.1	2.000 W	-	-	-	-
AC7-PREVISÃO	QD.2	1.300 W	-	-	-	-
AC8-PREVISÃO	QD.2	1.300 W	-	-	-	-
AC9-PREVISÃO	QD.3	1.300 W	-	-	-	-
AC10-PREVISÃO	QD.3	1.300 W	-	-	-	-
AC11-PREVISÃO	QD.4	2.000 W	-	-	-	-
AC12-PREVISÃO	QD.4	2.000 W	-	-	-	-
AC13-PREVISÃO	QD.5	1.300 W	-	-	-	-

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES			
Propor Engenharia Ltda. - www.propor.eng.br - CNPJ: 41.886.878/0001-76 Rua Pastor Paulo Cavali, 2522 sala 2 - Bairro Santa Rosa - Curitiba/PR 81531-000 Fone: (41) 3081-1000 - Fax: (41) 3081-1001			
Município de Itaquí / RS R. Bento Gonçalves, 531 - Centro Itaquí - RS, 97050-000			
Projeto/Execução/Assinatura		Assinatura	
Eng. Rodrigo Emanuel Farias CRM: 10.700/2010 - CREA: 10.700/2010 - CREA: 10.700/2010		Prefeitura Municipal de Itaquí / RS	
Projeto		Assinatura	
Conclusão da Escola de Educação Infantil Proinfância tipo B - Creche		Assinatura	
Prestador		Assinatura	
CLIMATIZAÇÃO		Assinatura	
Condição		Assinatura	
PLANTA BAIXA		Assinatura	
Projeto	23/05/2024	Assinatura	Indicada
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura